CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA NO TRIBUNAL DE CONTAS
OBJETO: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
LOCAL: PRAÇA CÍVICA Nº 332. CENTRO, GOIÂNIA - GO.

ITEM	DESIGNAÇÃO	MESES		VALORES
		30	60	%
1	SERVIÇOS PRELIMARES	4.842,25 **70%**	2.075,25 **30%**	6.917,50 **12,32%**
2	ESQUADRIAS/VIDROS	1.855,80 **30%**	4.330,20 **70%**	6.186,00 **11,01%**
3	ALVENARIAS /DIVISÓRIAS	3.822,00 **50%**	3.822,00 **50%**	7.644,00 **13,61%**
4	INSTALAÇÕES	3.612,03 **50%**	3.612,03 **50%**	7.224,05 **12,86%**
5	REVESTIMENTOS/FORRO/PINTURA	3.306,98 **50%**	3.306,98 **50%**	6.613,95 **11,78%**
6	PAVIMENTAÇÕES/RODAPÉS/SOLEIRAS	10.568,75 **50%**	10.568,75 **50%**	21.137,50 **37,64%**
7	DIVERSOS	219,00 **50%**	219,00 **50%**	438,00 **0,78%**
	TOTAL	**28.226,80**	**27.934,20**	**56.161,00**
	TOTAL COM BDI - 25%	**35.283,50**	**34.917,75**	**70.201,25**
	PERCENTUAL SIMPLES	**50,26%**	**49,74%**	**100%**
	VALORES ACUMULADOS	**35.283,50**	**70.201,25**	
	PERCENT. ACUMULADO	**50,26%**	**100,00%**	

p/ **Engº Márcio Elísio de Oliveira**
CREA - GO 411/D

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROPRIETÁRIO.: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
OBRA: REFORMA NO TRIBUNAL DE CONTAS
OBJETO: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ENDEREÇO: PRAÇA CÍVICA Nº 332, GOIÂNIA-GO.

data:22/01/2007

Área: 152,50 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	TOTAL	%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**						
1.1	**Serviços Gerais**						
1.1.1	**Demolições**						
1.1.1.1	Retirada de piso de carpete	m²	152,50	2,00	305,00		
1.1.1.2	Demolições de contrapiso	m²	152,50	5,00	762,50		
1.1.1.3	Demolições de azulejos	m²	30,00	3,00	90,00		
1.1.1.4	Demolições de forro de gesso	m²	60,00	2,50	150,00		
1.1.1.5	Retirada de Divisórias Navais	m²	90,00	3,00	270,00		
1.1.1.6	Retirada de louças sanitárias	ud	2,00	20,00	40,00		
1.1.1.7	Remoção de entulhos	m³	50,00	15,00	750,00	**2.367,50**	
1.1.2	**Administração da Obra**						
1.1.2.1	Encarregado	mês	2,00	1.200,00	2.400,00	**2.400,00**	
1.1.3	**Despesas Gerais**						
1.1.3.1	Tapumes	m²	5,00	30,00	150,00		
1.1.3.2	Equipamentos e ferramentas	mês	2,00	150,00	300,00		
1.1.3.3	Café da manhã e Refeições	mês	2,00	250,00	500,00		
1.1.3.4	Vale transporte	mês	2,00	500,00	1.000,00		
1.1.3.5	EPI's e Segurança do Trabalho	mês	2,00	100,00	200,00	**2.150,00**	
				Total item 01		**6.917,50**	**12,32%**
2	**ESQUADRIAS/VIDROS**						
2.1.1	Porta de madeira completa 80x210 cm	ud	3,00	200,00	600,00		
2.1.2	Porta de madeira acústica 90x210 cm	ud	2,00	1.600,00	3.200,00		
2.1.3	Porta Blindex bronze 10 mm	m²	6,30	220,00	1.386,00		
2.1.4	Mola de piso	ud	2,00	500,00	1.000,00	**6.186,00**	
				Total item 02		**6.186,00**	**11,01%**
3	**ALVENARIAS/DIVISÓRIAS**						
3.1	Divisórias Dry-Wall em gesso acartonado c/lã de rocha	m²	105,00	72,80	7.644,00	7.644,00	
				Total item 03		**7.644,00**	**13,61%**
4	**REVESTIMENTOS/FORRO/PINTURA**						
4.1	**Revestimentos**						
4.1.1	Emboço	m²	30,00	8,00	240,00		
4.1.2	Filete de granito	m	6,00	30,00	180,00		
4.1.3	Azulejos brancos 25x40 cm	m²	30,00	40,00	1.200,00	**1.620,00**	
4.2	**Forro**						
4.2.1	Forro de gesso	m²	60,00	13,80	828,00		
4.2.2	Tabica	m	110,00	9,00	990,00	**1.818,00**	
4.3	**Pintura**						
4.3.1	Pintura Acrilicas em paredes, com emassamento base de PVA	m²	290,00	6,50	1.885,00		
4.3.2	Pintura base de PVA em teto c/emassamento	m²	146,30	6,50	950,95		
4.3.3	Pintura Esmalte em portas de madeira	m²	40,00	8,50	340,00	**3.175,95**	
				Total item 04		**6.613,95**	**11,78%**
5	**PISOS**						
5.1	Regularização	m²	152,50	10,00	1.525,00		
5.2	Granito branco siena	m²	152,50	120,00	18.300,00		
5.3	Rodapé de granito	m	70,00	18,00	1.260,00		
5.4	Soleira de granito	m	2,10	25,00	52,50	**21.137,50**	
				Total item 05		**21.137,50**	**37,64%**
6	**INSTALAÇÕES**						
6.1	**ELÉTRICAS/LÓGICA**						
6.1.1	Lum. Emb. Office c/Louv 4x16/18/20	ud	8,00	205,00	1.640,00		
6.1.2	Lâmp. Fluor. T10 20W LDE	ud	32,00	3,79	121,28		
6.1.3	Reator Elet. Fluor. Bfp MG-2x 18/ 20W Bivolt	ud	16,00	14,85	237,60		
6.1.4	Fiação 2,5 mm	m	200,00	0,70	140,00		
6.1.5	Interruptor 2 teclas bitcino	ud	8,00	10,00	80,00		
6.1.6	Interruptor 4 teclas bitcino	ud	2,00	12,00	24,00		
6.1.7	Tomada monofásica bitcino	ud	8,00	105,00	840,00		
6.1.8	Tomadas RJ-45	ud	10,00	24,50	245,00		
6.1.9	Mangueira tigre 3/4"	m	100,00	2,50	250,00		

6.1.10	Caixa 4x2"	ud	30,00	2,20	66,00		
6.1.11	PF Emb.Flat 226 4 pinos Bco	ud	2,00	74,60	149,20		
6.1.12	Reator Elet. Dulux BFP MG-2x26W 4P Bivolt	ud	2,00	14,54	29,08		
6.1.13	Lâmp. Dulux F PL 36W/31-830 Curta	ud	2,00	44,08	88,16		
6.1.14	Mão de Obra	pt	40,00	50,00	2.000,00	**5.910,32**	
6.2	**HIDRÁULICO-SANITÁRIAS**				-		
6.2.1	Cuba deca oval de embutir	ud	1,00	40,00	40,00		
6.2.2	Torneira Deca luna C-61 1198	ud	1,00	350,00	350,00		
6.2.3	Sifão metálico esteves para lavatório	ud	1,00	49,23	49,23		
6.2.4	Válvula esteves para lavatório	ud	1,00	15,00	15,00		
6.2.5	Bacia sanitária Deca Monte Carlo Branca	ud	1,00	146,00	146,00		
6.2.6	Assento Sicmol Monte Carlo Branco	ud	1,00	116,50	116,50		
6.2.7	Papeleira de sobrepor Deca	ud	1,00	183,00	183,00		
6.2.8	Toalheiro de argola Deca	ud	1,00	164,00	164,00		
6.2.9	Mão de Obra	Vb	1,00	250,00	250,00	**1.313,73**	
				Total item 06		**7.224,05**	**12,86%**
7	**DIVERSOS**						
7.1	Espelho bisotê de 1cm (1,50 x 1,20)	ud	1,00	288,00	288,00		
7.2	Limpeza Geral	vb	1,00	150,00	150,00	**438,00**	
				Total item 07		**438,00**	**0,78%**

CUSTO	**56.161,00**	**100,00%**
B.D.I. 25%	**14.040,25**	
TOTAL GLOBAL	**70.201,25**	

Eng. Márcio Elísio de Oliveira
Analista de Orçamento